Комбинированная мебель для дома: линейка

BAK HOME · дерево, смола, камень, металлокаркас

12 позиций · 4 группы · ориентиры цен по Москве
27 октября 2026

Что это: направление «HOME» — мебель, где столешница из дуба, смолы и природного камня стоит на металлокаркасе с порошковой покраской. 12 позиций в четырёх группах: обеденные и консольные столы, журнальные и приставные столики, прикроватные тумбы, столы для работы с ноутбуком.

Зачем это бизнесу: дерево и смола дают уникальность, но чисто деревянное изделие плохо держит геометрию, тяжело везётся и дорого стоит. Металлокаркас снимает все три проблемы: точные размеры, разборная упаковка, повторяемость партии. Камень добавляет ценовую категорию, в которую с деревом одним не зайти.

Кому: дизайнерам интерьера (они уже основная ЦА на `/sotrudnichestvo`), а через них — частным клиентам. Плюс прямые заказы с сайта.

---

1. Название линейки

Вариант	Как звучит	Где уместно
BAK HOME	коротко, читается как бренд, не спорит с логотипом	основной: название раздела на сайте и в карточках
Дуб и металл	понятно с первого слова, хорошо для поиска	подзаголовок раздела, SEO
Линия 40×40	говорит на языке дизайнера и цеха	внутреннее имя для мастеров, не на сайт

Рекомендация: раздел на сайте — «Комбинированная мебель», в шапке карточек — `BAK HOME`, в Title — «мебель из дуба и металла».

2. Ассортимент: 12 позиций

Цены — **ориентиры по Москве на октябрь 2026**, их нужно подтвердить у мастера ⚠. Сроки считаны из цикла: столешница 10–20 дней, каркас с покраской 7–10 дней, сборка и упаковка 2–3 дня.

Группа 1. Столы

№	Позиция	Габариты, мм	Конструктив	Вес	Цена ⚠	Срок
1.1	Обеденный стол «Река»	1600 × 900 × 750	столешница 40 мм, смола-река, каркас рамочный 40×40	~58 кг	95 000–150 000 ₽	25–35 дней
1.2	Консоль в прихожую	1100 × 350 × 820	дуб 40 мм, каркас-«козлы» 20×20, нижняя полка	~26 кг	45 000–70 000 ₽	20–30 дней
1.3	Барный стол	1200 × 600 × 1050	дуб + камень-вставка, каркас 40×40, пятки ±8 мм	~42 кг	70 000–110 000 ₽	25–35 дней

Группа 2. Журнальные и приставные

№	Позиция	Габариты, мм	Конструктив	Вес	Цена ⚠	Срок
2.1	Журнальный круглый	Ø 700 × 450	слэб или щит, обруч из полосы 40×8	~22 кг	38 000–60 000 ₽	15–25 дней
2.2	Приставной С-столик	450 × 350 × 650	каркас-«сапог», столешница заходит под сиденье	~10 кг	25 000–40 000 ₽	15–20 дней
2.3	Приставной с ониксом	500 × 400 × 550	камень 20 мм на дубовой подложке, каркас 20×20	~14 кг	55 000–90 000 ₽	20–30 дней

Группа 3. Прикроватные

№	Позиция	Габариты, мм	Конструктив	Вес	Цена ⚠	Срок
3.1	Тумба открытая	450 × 400 × 550	дуб 30 мм, металлическая рама, полка-сетка	~16 кг	28 000–45 000 ₽	15–25 дней

№	Позиция	Габариты, мм	Конструктив	Вес	Цена ⚠	Срок
3.2	Тумба с ящиком	450 × 400 × 500	ящик на доводчиках, фасад дуб, корпус металл	~18 кг	38 000–58 000 ₽	20–30 дней
3.3	Узкая тумба	350 × 350 × 600	для спален, где 40 см — уже много	~13 кг	24 000–38 000 ₽	15–25 дней

Группа 4. Для работы

№	Позиция	Габариты, мм	Конструктив	Вес	Цена ⚠	Срок
4.1	Столик для ноутбука приставной	700 × 450, h 620–760	каркас-С, 2 вентилятора 120 мм, USB-C	~12 кг	45 000–70 000 ₽	20–30 дней
4.2	Столик наколенный	650 × 420	наклон 0–15°, 2 вентилятора 80 мм, вес до 8 кг	~6 кг	18 000–30 000 ₽	15–20 дней
4.3	Стол рабочий с вентиляцией	1200 × 600 × 750	кабель-канал в столешнице, 4 вентилятора, Qi-зарядка	~38 кг	85 000–130 000 ₽	25–35 дней

Позиция 4.1 — флагман группы. Столик с вентиляторами — редкий товар: обычный ноутбучный стол никто не ищет специально, а «стол, который охлаждает ноутбук» ищут. Подробное ТЗ — в отдельном файле `02-STOLIK-dlya-noutbuka-TZ.md`.

---

3. Материалы и палитра

Дерево

Порода	Где	Почему	⚠
Дуб	столешницы всех групп	твёрдость, стабильность, узнаваемый рисунок	основной материал
Ясень	бюджетная альтернатива в 1.1 и 4.3	светлее, дешевле, прочный	есть ли на складе
Каповый тополь	акцентные слэбы в 2.1	дикий рисунок, штучность	наличие
Абрикос, груша	мелкие позиции и вставки	тёплый оттенок	—

Влажность перед заливкой и сборкой — **8–10 %**. Сушка и стабилизация — обязательны, иначе через полгода поведёт ⚠ уточнить, где сушат.

Смола

Прозрачная, молочная, чёрная, бирюзовая, охра, сизая. Два способа:

- **река** — сквозной паз между двумя ламелями, заливка в один уровень со столешницей;

Матовое или глянцевое финишное покрытие ⚠ уточнить, что используется: глянец царапается заметнее, мат на рабочих поверхностях практичнее.

Камень

Камень	Толщина	Где	Нюанс
Оникс	20 мм	2.3, вставки в 1.3	просвечивает — можно ставить LED снизу
Травертин	20 мм	1.3, 2.3	пористый, нужна герметизация
Мрамор	20 мм	вставки в 1.1	боится кислот, для обеденного стола — только с защитой
Кварцит	20 мм	рабочие поверхности 4.3	дороже, но практичнее мрамора

Камень всегда на подложке: фанера 12 мм или алюминиевая сота, клей эпоксидный, фаска по кромке. Тонкий камень без подложки на столешнице не живёт.

Металл

Профиль 20×20, 30×30, 40×40, полоса 40×8, прут Ø10–12. Ст3, сварка, зачистка швов, скругления радиусом 6–8 мм — чтобы не биться ногой о прямой угол.

Порошковая покраска, палитра на выбор ⚠ уточнить, что есть у подрядчика: `RAL 9005` чёрный муар · `RAL 7016` графит · `RAL 9003` белый · `RAL 8017` коричневый · «антик», «состаренная латунь».

---

4. Конструктив: семь узлов, которые решают качество

1. **Крепление столешницы к каркасу.** Овальные отверстия в металле — дерево двигается, болт должен ходить. Плюс нейлоновые шайбы, чтобы не скрипело.
2. **Шумоизоляция.** Прокладка EVA 2 мм между столешницей и каркасом. Металл без неё «звенит» — это первое, что слышит клиент, когда ставит стакан.
3. **Регулировка.** Пятки ±8 мм. Полы в квартирах не идеальные, а стол не должен качаться.

резко снижает стоимость доставки.

5. **Кабель-канал.** В столешнице или в ноге — для подсветки и вентиляторов. Провод не должен лежать снаружи; это отдельное требование к 4.1 и 4.3.
6. **Камень на подложке.** Фанера 12 мм или сота, эпоксидный клей. Отслоение камня — самая частая поломка у тех, кто клеит на «жидкие гвозди».
7. **Скругления и торцы.** Радиус 6–8 мм по металлу, фаска 2 мм по дереву, мягкий силикон на нижних опорах.

---

5. Как считается цена

Формула, которую можно отдать менеджеру:

```
Цена = S(столешницы) × P(материал, ₽/м²)
    + L(профиля)   × P(профиль с покраской, ₽/м.п.)
    + K(камня)     × P(камень, ₽/м²)
    + работа (сварка, заливка, шлифовка, сборка)
    + упаковка и доставка
```

Что должно стоять в каждой строке ⚠ (заполняет владелец):

Строка	Единица	Значение
Дуб, щит 40 мм	₽/м²	⚠
Дуб-слэб	₽/м²	⚠
Ясень, щит 40 мм	₽/м²	⚠
Смола, заливка реки	₽/м.п.	⚠
Камень оникс 20 мм	₽/м²	⚠
Камень травертин 20 мм	₽/м²	⚠
Профиль 40×40 с покраской	₽/м.п.	⚠
Профиль 20×20 с покраской	₽/м.п.	⚠
Час сварки	₽/час	⚠
Минимальная наценка на позицию	%	⚠

Правило: если по формуле выходит дешевле нижней вилки из таблицы ассортимента — значит, какая-то строка не учтена. Вилка и формула должны сходиться.

---

6. Сроки и производство

Этап	Дни	Что зависит
Замер и согласование	1–3	от клиента
Столешница	10–20	заливка, сушка смолы, шлифовка
Каркас	5–7	сварка, зачистка
Покраска	3–5	очередь у подрядчика
Сборка, упаковка	2–3	—
Итого	**20–35**	камень добавляет 5–7 дней

Покраска — единственный этап, который не под нашим контролем. Если подрядчик подводит, срок едет. Нужен второй подрядчик или своя камера ⚠.

---

7. Упаковка и доставка

- Столешница — в пенопластовых углах, стрейч, картон 5 слоёв, вертикально.
- Камень — только в жёстком коробе с фанерными щитами, вертикально, с маркировкой «стекло».

своей машиной по Москве ⚠ уточнить, есть ли грузчик.

Разборность считается в цене: обеденный стол 1600×900 в собранном виде не проходит в дверь и не едет в лифте. В разобранном — две коробки 1650×950 и 1600×900×150.

---

8. Модульность: одна столешница — три базы

Сильная коммерческая идея: клиент выбирает форму столешницы, а база меняется под задачу.

База	Для чего	Позиции
Рамочная 40×40	обеденный, рабочий стол	1.1, 4.3
С-образная	приставной к дивану, столик для ноутбука	2.2, 4.1
Обруч полосой	журнальный круглый	2.1
«Козлы» 20×20	консоль, узкая тумба	1.2, 3.3

Это даёт повод для второго заказа: человек купил журнальный, через год просит ту же столешницу выше — под консоль.

---

9. Что может пойти не так и как это закрыть

Риск	Причина	Решение
Слэб повело	влажность выше 10 %	сушка и стабилизация до заливки, канал для подвижки
Трещина на стыке дерево—смола	разное тепловое расширение	эластичная смола, фаска на кромке паза, не заливать в мороз
Камень отслоился	клей на «жидкие гвозди»	эпоксидный клей + подложка + прижим на сутки
Металл «звенит»	нет прокладки	EVA 2 мм под столешницу и под пятки
Смола поцарапалась	глянцевый финиш	матовое покрытие, полировка при продаже
Стол качается	ровные пятки без регулировки	пятки ±8 мм стандартом, не опцией
Вентиляторы шумят	дешёвые подшипники	120 мм, гидродинамический подшипник, ≤22 дБ

---

10. Что нужно от владельца (16 пунктов)

1. Реальные цены по строкам формулы из раздела 5.
3. Второй подрядчик по покраске на случай срыва сроков.

5. Какие толщины дуба доступны: 30, 40, 60 мм.
7. Камень: сами режем или заказываем с подложкой; какие камни доступны.
9. Вентиляторы: есть ли поставщик, какие модели.
11. Сборщик: кто собирает на объекте, есть ли шеф-монтаж.
13. Гарантия: сколько месяцев и на что.
15. Склад: где хранить 10–15 столешниц, если пойдёт поток.

---

11. Порядок запуска

1. **Подтвердить цены** — без них страница не продаёт (см. пункт 1 раздела 10).

конкурентов, и он дешевле в производстве, чем обеденный стол.

3. **Снять 3 позиции в интерьере** — обеденный, прикроватную, столик для ноутбука.
5. **Завести карточки в Store**, связать с разделом «Сотрудничество».