ПЕРЕРАБОТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ • 2026

КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

АНИКОМ АРЕНЫ

Телебашня • плоские каркасы • пресс-воллы
Готовые эскизы и схема размещения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБМЕРОВ

Что именно предлагаем изготовить

01

1 БАННЕР

ТЕЛЕБАШНЯ

Эскиз, вид на месте и подготовка полотна после обмера.

02

4 ЗОНЫ

ПЛОСКИЕ КАРКАСЫ

Балконная лента, два нижних модуля и центральный вход.

03

2 ШТУКИ

ПРЕСС-ВОЛЛЫ

Партнёрский и матчевый фон размером 3000×2500 мм.

04

1 ВАРИАНТ

ФОТОЗОНА 5×3 М

Скрытый каркас, сменное полотно и расчёт утяжеления.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО: 8 НОСИТЕЛЕЙ / 4 ТИПА КОНСТРУКЦИЙ / ЕДИНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

02 • СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ

Где устанавливаются все носители



K1 **Балконная линия**
несколько секций

K2 **Нижний левый**
одна рамка

K3 **Нижний правый**
одна рамка

K4 **Центральный вход**
одна рамка

Б1 **Телебашня**
одно полотно

Размеры, деление рамок и точки крепления уточняются на месте.

Полотно зажато по всему краю

ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ

1. **Печатное полотно**
   плотная баннерная ткань с запасом по краям
2. **Прижимные планки**
   удерживают край по всему периметру
3. **Плоская рамка**
   металлическая основа по размеру зоны
4. **Скрытые зажимы**
   крепят рамку к существующему ограждению

ПЛОСКИЙ КАРКАС: КАК КРЕПИТСЯ ПОЛОТНО

Все крепления закрыты. На лицевой стороне нет шнуров и отверстий.

ВИД СПЕРЕДИ



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ВИД СБОКУ



ПОЛОТНО ЗАЖИМАЕТСЯ ПО КРАЮ • КАРКАС КРЕПИТСЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОГРАЖДЕНИЮ


ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА — РОВНАЯ

НЕТ ВИДИМЫХ ШНУРОВ И ОТВЕРСТИЙ

Балконная линия: деление по стойкам

Длинная полоса собирается из отдельных рамок. Границы рамок совпадают со стойками ограждения, поэтому вся линия выглядит цельной.

- каждая рамка крепится за ограждением скрытыми зажимами
- рисунок продолжается с одной секции на другую
- стыки полотен находятся на осях стоек
- проход и верх ограждения остаются свободными






ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ

Замеряем общую длину, высоту, шаг стоек и расстояние до прохода. После этого назначаем размер каждой рамки и место каждого зажима.

Нижние модули и центральный вход

K2–K3 • 2 ШТУКИ



Два одинаковых прямоугольных модуля

- рамка повторяет границы секции
- полотно зажато планками по всему краю
- зажимы расположены с обратной стороны
- обе части печатаются по одному размеру

K4 • 1 ШТУКА



Горизонтальный носитель над входом


- рамка не перекрывает проход и указатели
- рисунок центрируется относительно входа
- крепление выполняется к существующим стойкам
- высота уточняется после проверки на месте

ДЛЯ K2–K4 ПРИМЕНЯЕТСЯ ОДИН ПРИНЦИП: ПЛАНКИ ПО КРАЮ И СКРЫТЫЕ ЗАЖИМЫ

06 • Б1

Баннер для телебашни






КАК ИЗГОТАВЛИВАЕМ

- плотная матовая баннерная ткань
- печать красками, устойчивыми к солнцу и осадкам
- край полотна зажат планками на плоской рамке
- размер, стыки и крепления — после обмера панели


НА МЕСТЕ: ШИРИНА, ВЫСОТА, ОПОРА, ДОСТУП И ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

Два дополнительных пресс-волла



Ф1 • ПАРТНЁРСКИЙ • 3000×2500 ММ

Повторяемый знак арены и сменные места для партнёров.



Ф2 • МАТЧЕВЫЙ • 3000×2500 ММ


Крупный знак, места команд и чистый фон для интервью.

НЕПРОСВЕЧИВАЮЩЕЕ ПОЛОТНО • РАЗБОРНАЯ ОСНОВА • СМЕННАЯ ПЕЧАТЬ

08 • ФЗ • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Фотозона 5000×3000 мм





СОСТАВ

- закрытая основа глубиной до 500 мм
- сменное полотно
- груз по расчёту

Для награждения, командного фото, представления партнёров и мяча.

Примеры наших работ



ЗАКРЫТАЯ ОСНОВА 5×3 М

Полотно и рассчитанный груз



ПЛОСКИЕ КАРКАСЫ

Информационные панели



СПОРТИВНАЯ ФОТОЗОНА

Объёмный декор и искусственный газон



ПЕРЕНОСНЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Устойчивые основания

10 • ИТОГОВЫЙ СОСТАВ

Что войдёт в расчёт после обмера

КОД	НОСИТЕЛЬ	КОЛ.	РАЗМЕР	РЕШЕНИЕ
Б1	Баннер телебашни	1	по обмеру	полотно, планки, рамка
К1	Балконная линия	1	по обмеру	секционные плоские рамки
К2–К3	Нижние модули	2	по обмеру	полотно, планки, рамка
К4	Центральный вход	1	по обмеру	плоская рамка
Ф1–Ф2	Доп. пресс-воллы	2	3000×2500	полотно и разборная основа
Ф3	Доп. фотозона	1	5000×3000	закрытая основа и груз

ЧТО НУЖНО ЗАМЕРИТЬ

- ширину и высоту всех зон
- шаг стоек ограждения
- доступные места для зажимов
- расстояние до проходов
- условия на открытом воздухе
- время для установки

После обмера: точные размеры, рабочие макеты и стоимость.