КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ · РЕДАКЦИЯ 2

Застройка выставочного стенда Topotoon

Габарит 9 × 5 м, высота 3,2 м. Контент экрана предоставляет заказчик.

Номер	КП-2026-1029-ТТ, редакция 2
Дата	29 октября 2026
Заказчик	Topotoon
Исполнитель	SM Production, Москва
Габарит	фронт 9 м, глубина 5 м, высота 3,2 м. Подиум 45 м²
Срок действия	14 календарных дней, до 12 ноября 2026

Редакция 1 считалась на 6 × 4 × 3,1 м. Она заменяется этим документом. Цена предварительная и не является публичной офертой: фиксируется в договоре после схемы площадки.

1. Что строим

Открытый островной стенд без крыши. Компоновка та же, что на утверждённом визуале, но в габарите 9 × 5 × 3,2 м. Картинка меньше этого размера: в производство уходит чертёж, не пропорции кадра.

Фронт 9 м, глубина 5 м, высота до верха фриза 3,2 м. Подиум 45 м², высота 12 см. Фриз по всему периметру — 28 м.п.

- Фриз: логотип topotoon, вторая «о» — белый наклонённый скруглённый квадрат, чёрный маскот-пламя.
- Слева — закрытая чёрная подсобка с дверью. LED-неон: □□, □□, □□.
- Зеркало в рост с фиолетовой неоновой рамой стоит на подиуме, внутри контура стенда.
- Касса слева спереди, контражурный логотип и маскот. Рядом хромированная POS-стойка.
- Задник: две сетки постеров и один экран. Контент экрана привозит заказчик.
- Пуфы, столик с двумя планшетами напротив кассы, одна лаймовая тележка на малом подиуме.
- Справа сзади — одна чёрная телефонная будка с фиолетовым кантом. Это фотообъект, не рабочая кабина.



Утверждённая компоновка. Кадр не в масштабе 9 × 5 м.

2. Границы работ

Делает SM Production. Чертежи, каркас, фриз, подиум, подсобка, неон, зеркало, касса, POS-стойка и печать карточек, графические стены, столик, стилизация тележки, будка, электрика, доставка в пределах МКАД, монтаж и демонтаж. Экран ставим и коммутируем, файл на него не делаем.

Со стороны заказчика. Контент экрана: ролик, плейлист, разрешение и носитель. Также векторный логотип, маскот и исходники постеров. Если заказчик привозит свой экран, планшеты или пуфы, соответствующие строки аренды снимаются.

Не входит. Аренда площади, киловатты и пропуска площадки, производство видео, вёрстка контента, охрана, клининг, работа за МКАД, ночной слот вне стандартного монтажа, дежурный в дни выставки.

3. Ориентировочная смета

Москва, в пределах МКАД. LED-неон, не стеклянные трубки. Зеркало — акрил или зеркальный полистирол в жёсткой раме.

№	Позиция	Ед.	Кол.	Сумма
1	Адаптация визуала в чертежи и схему электрики под габарит 9×5×3,2 м	компл.	1	55 000 ₽
2	Каркас под мероприятие: модульная алюминиевая система 9×5×3,2 м, открытый стенд без крыши	компл.	1	245 000 ₽
3	Фриз лаймовый с логотипом topotoon и маскотом, печать и установка панелей по периметру	м.п.	28	134 400 ₽
4	Подиум чёрный, высота 12 см, покрытие под визуал	м²	45	180 000 ₽
5	Закрытая подсобка: чёрные панели, дверь, объём под склад	шт.	1	78 000 ₽
6	LED-неон на подсобку: □□, □□, □□	шт.	3	42 000 ₽
7	Зеркало в рост в жёсткой раме с фиолетовым LED-неоном, на подиуме	шт.	1	54 000 ₽
8	Касса: корпус, контражурная подсветка логотипа и маскота	шт.	1	145 000 ₽
9	Хромированная вращающаяся POS-стойка	шт.	1	28 000 ₽
10	Печать карточек для POS-стойки, ориентир 250 шт.	тираж	1	15 000 ₽
11	Графические стены под задник 9 м: две сетки постеров, печать и крепёж	компл.	1	72 000 ₽
12	Крепление и коммутация экрана 55". Контент не производится	компл.	1	14 000 ₽
13	Аренда экрана 55" на срок мероприятия	шт.	1	12 000 ₽
14	Пуфы: 2 фиолетовых и 1 лаймовый	шт.	3	18 000 ₽
15	Столик под планшеты, чёрный, на подиуме напротив кассы	шт.	1	22 000 ₽
16	Аренда двух планшетов на срок мероприятия	шт.	2	8 000 ₽
17	Тележка: покраска, малый подиум, LED-неон на ручке и подсветка снизу	компл.	1	36 000 ₽
18	Телефонная будка-арт-объект: каркас, остекление, фиолетовый кант, шапка topotoon	шт.	1	95 000 ₽
19	Электрика стенда: питание неона, кассы, экрана и планшетов, кабели, щиток	компл.	1	48 000 ₽
20	Доставка по Москве в пределах МКАД	рейс	1	28 000 ₽
21	Монтаж в слот организатора	смена	1	72 000 ₽
22	Демонтаж и вывоз	смена	1	42 000 ₽
	Итого ориентир			**1 443 400 ₽**

Итого по габариту 9 × 5 × 3,2 м: 1 443 400 ₽. Без выделения НДС. Налоговый режим и окончательная цена — в договоре.

Что сдвигает цену

- Другой модуль площадки. Этот расчёт только на фронт 9 м, глубину 5 м и высоту 3,2 м.
- Каркас в собственность для следующих выставок: строка каркаса заменяется на изготовление, ориентир от 480 000 ₽ вместо 245 000 ₽.

- Свой экран, планшеты и пуфы: минус 38 000 ₽. Контент экрана и так не входит.
- Срочность 24–48 часов по части позиций: коэффициент 1,3 к этим строкам.
- За МКАД, ночной слот или дежурный монтажник считаются отдельно. Дежурство — от 12 000 ₽ за сутки.
- Стеклянный неон и стеклянное зеркало в этот расчёт не заложены.

4. Сроки

- 1–2 рабочих дня после плана зала — сверяем, что модуль действительно 9 × 5 м, и фиксируем цену.
- 3–5 рабочих дней — чертежи, схема электрики, макеты фриза, кассы, карточек и неона.
- 10–14 рабочих дней — производство после согласования макетов и предоплаты.
- Монтаж и демонтаж — в слоты организатора.

5. Что нужно от заказчика

- Подтверждение: фронт 9 м, глубина 5 м, высота 3,2 м. План зала, открытые стороны и точка электричества.
- Даты монтажа, работы и демонтажа. Лимит киловатт и правила ночного заезда.
- Векторный логотип и маскот. С визуала печатный макет не собирается.
- Исходники постеров и карточек.
- Контент экрана: файл, разрешение, как запускать. Производство ролика не входит.
- Решение, остаётся ли каркас у заказчика.

6. Условия

Предлагаемый порядок оплаты: 50% для запуска производства, 50% до выезда на монтаж. Точный порядок — в договоре.

На изготовленные конструкции — 12 месяцев гарантии на производственные дефекты. Арендованная техника закрывается на срок мероприятия.

Документ не является публичной офертой. Редакция 1 на габарит 6 × 4 м не действует.

7. Контакты

SM Production
Москва, 109316, Остаповский проезд, д. 9, с. 13
+7 495 799-00-19
sm-pro1@yandex.ru
t.me/sm_production_sm

Производство: 9:00–22:00. Заявки и монтаж: 24/7.

Готовы зафиксировать смету, как только площадка подтвердит модуль 9 × 5 м и будет векторный логотип.